

# DESAMIANTAGE DU SOUS-SOL DU CHU HAUTEPIERRE A STRASBOURG



**MAITRE D'OUVRAGE :**  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg



**MANDATAIRE :**  
Argenium



**PROGRAMME :**

L'essentiel des travaux prévus au titre de ce marché, consiste à déposer le Progypsol amianté dans le niveau 0 du grand Y, soit environ sur 4300 m<sup>2</sup>. Reconstitution du stabilisant coupe-feu de cette dalle. Dépose et démolition de deux incinérateurs, d'une presse à carton et d'une cuve en fonte de 10 m<sup>3</sup>.  
Projet d'implantation d'un réseau de transport des échantillons biologiques par le biais d'une installation pneumatique.

**CALENDRIER :**  
Etudes : 2014 – travaux : 2015-2016

**MISSION INGEDEC:**  
Mission de maîtrise d'œuvre Fluides + OPC

**COÛT DES TRAVAUX :** 2 790 912 € H.T.  
**SHON :** 4 300 M<sup>2</sup>

**CARACTERISTIQUES :**  
Travaux effectués en site occupé. Présence de réseaux techniques situés très près de la dalle (réseaux de chauffage, d'eau glacée, d'eau froide, d'évacuation d'eau usée ou encore de chemins de câbles) qui restent opérationnels et accessibles durant les phases préparatoires et les phases de désamiantage.

